

**PROJE ADI: BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ**  
**KREDİ / HİBE NO.: IBRD-90770TR / TF0B4957**

**İHALE ADI: OSMANİYE (MERKEZ) İÇMESUYU VE KANALİZASYON ALTYAPI İŞLERİ**  
**İHALE REFERANS NO.: OSMANİYE-W1**

**SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR (NO: 2)**

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar", İhale öncesi toplantıda sorulan sorular veya istenmiş olan açıklamalara veya müstakbel Teklif Sahiplerinin yazılı olarak göndermiş olduğu soru ve açıklamalara cevaben İhale Dokümanının bazı hususlarında açıklama yapmak için yayınlanmıştır.

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)
1	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	2-Genel Şartlar 2.13 Şantiye Tesisleri ve Gereksinimleri 2.13.1 Genel	2.13 kapsamında sağlanacak imkanların İşveren ve Proje Müdürüne sağlanacağı belirtilmektedir. 2.135' te istenilen araçlar sadece İş Veren kullanımı için midir? Aynı araçlar Proje Müdürü' ne de temin edilecek midir? Eğer değilse Proje Müdürü kullanımı için ayrıca araç temin edilecek midir?	Sadece İşveren kullanımı için temin edilecektir.	HAYIR
2	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.1.8 Borular için özel temel temini; Jeotekstil fabrika özelliği tablosunda verilen mukavemet değerinin birimi "kg" olarak verilmiştir. Doğru mudur?	Doğrudur.ASTM D-4533 standartını sağlamadığı.	HAYIR
3	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.2.6 Testler; istenilen testler hangi standartlara göre yapılacaktır?	1.Genel Şartlar 2.32 TESTLER 2.32.1 Genel kısmına göre; Testler, Türk Standartları veya kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak yapılacaktır.	HAYIR
4	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.4.6 Ambalajlama, işaretleme ve imalatçının dokümantasyonu; "kızılötesi (UV) ışınlarına karşı koruma" ibaresi "morötesi" olarak düzeltilmesi uygun mudur?	Uygun değildir.	HAYIR
5	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.5.8 Deneme ve işletmeye alma; G. Tanık onay imzası (Mülk sahibi ve İnşaat Yüklenici Temsilcisi) maddesinde Mülk sahibi yerine Proje Müdürü ibaresinin eklenmesi uygun mudur?	G. Tanık onay imzası (Mülk sahibi ve İnşaat Yüklenici temsilcisi) ifadesindeki Mülk Sahibi Proje Müdürü ile değiştirilmiştir.	EVET Zeyilname No:2, Madde 8
6	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.6.1 Su getirme ve dağıtım hatlarının dezenfeksiyonu; ikinci paragrafta yer alan "Madde 10"referansı bulunmamıştır.	Madde 10 ibaresi "Madde 1.6.1.1" olarak değiştirilmiştir.	EVET Zeyilname No:2, Madde 9
7	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	3- İnşaat ve Altyapı İşleri	1.12.6 Karışım Oranları; Su-çimento oranları 0,50 ve 0,60 olarak belirtilmiştir. Bu oranlar minimum değerler midir? Toleransı var mıdır? Katkı maddesi eklenerek bu oranların düşürülmesi mümkün müdür?	Beton basınç dayanımını sağlamak ve işlenebilirliği temin etmek Yüklenicinin sorumluluğundadır.Yapılacak işin değişik özelliklerine bağlı olarak kullanılacak karışım oranları, kullanılan malzeme ve üretilen beton numuneleri üzerinde yapılan deneylerle saptanacak, istenilen ekonomi, işlenebilirlik, yoğunluk, geçirimsizlik, sıkıştırılabilirlik ve mukavemet sağlamak amacıyla, Proje Müdürü tarafından gerektiğinde değiştirilebilecektir. Karışım hesabı, beton mukavemet deneylerinin sonuçlarına göre ayarlanacak ve Proje Müdürü tarafından onaylanacaktır.	HAYIR
8	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	4-Mimari İşler	1.2.6.1 Kâğıt Duvar Harcı; tabloda maksimum kum miktarı belirtilmemiştir	Kâğıt duvar harcı hacimsel oranları için TS EN 998-2 referans alınacaktır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 10
9	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	4-Mimari İşler	1.6.5 Dolgu kullanılacak alanlar; Tihokol mastik kullanılması istenmiştir. Farklı bir marka kullanılması mümkün müdür?	Kısım 2A Teknik Şartnameler 1.Genel Şartlar 2.40'da tarif edildiği üzere; Yüklenici, İşlerde kullanılacak malzemeler için en az üç firmayı, ilgili teknik şartnameleri ve kataloglarıyla birlikte ve iş programı da göz önüne alınarak ve iş akışını geciktirmeyecek bir sürede Proje Müdürünün onayına sunacak ve Proje Müdürü, malzemeleri, ekipmanları, yapı elemanlarını, aksesuarlar ve sair ürünleri seçerek gerekli onayları verecektir. Proje Müdürünün onayı olmaksızın hiçbir malzemenin, ekipmanın, yapı elemanlarının, aksesuarlar ve sair ürünlerin şantiyede teslimatına izin verilmeyecektir.	HAYIR
10	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	4-Mimari İşler	1.11 Cam işleri; 1.11.2 Genel maddesinde Çevre şehircilik bakanlığı birim fiyat tarifinde 4+4 mm cam kullanılması istenirken, 1.11.3 Malzemeler maddesinde iki adet 3 mm cam istenmiştir. Hangisi geçerli olacaktır. Benzer şekilde Teknik şartnamenin diğer maddelerinde gönderme yapılan idare(lere) ait birim fiyat tarifleri ile teknik şartname arasında farklılık olması durumunda hangisi geçerli olacaktır.	1.11.2 Genel maddesindeki 4 mm cam ifadesindeki gibi 1.11.3 Malzemeler maddesinde ki 3 mm ifadesi 4 mm olacaktır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 11
11	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	4-Mimari İşler	1.11.3 Malzemeler; Tremco marka bant ve mastik kullanılması istenmiştir. Farklı bir ithal marka kullanılması mümkün müdür?	Bakınız 9.nolu madde ile aynı	HAYIR
12	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.1 Genel; "ayrıca mutabakat konusu olacak deneme işletmesi" ibaresinde istenilen deneme işletmesi süresi ne kadardır	1.Genel Şartlar Bölüm 2.43' e uygun olacaktır.	HAYIR
13	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.1.7.12 Çelik boruların korunması; maddede belirtilen Kuru Film Kalınlığı değerleri minimum değerler midir, toleransı var mıdır?	Minimum değerlerdir. Minimum altı tolerans yoktur.	HAYIR
14	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.1.13 Basınç Düşürücü Vana Set; Teknik özelliklerde belirtilen paslanmaz çeliğin sınıfı nedir?	En az AISI 304 kalite olacaktır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 12
15	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.2.1.1 Yatay Millî Santrifüj pompalar; Teknik özelliklerde belirtilen paslanmaz çeliğin sınıfı nedir? Debi, basma yüksekliği gibi değerler minimum değerler midir, toleransı var mıdır?	En az AISI 420 kalite olacaktır. Debi basma yüksekliği değerleri ve diğer özellikler 5.Mekanik İşler Bölüm 5.2.1.1'e uygun olacaktır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 13
16	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.2.10 Gaz klor ile klorlama; Klorinatör başlığında geçen "büyük tesisler" ibaresi için kıstas nedir?	Küçük tesisler için belirtilen klorinatör kapasitenin üzerinde olan tesislerdir.	HAYIR
17	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	5- Mekanik İşler	5.2.14 Paslanmaz Çelik Borular; "Suya temas eden tüm" borular ibaresinden kasıt nedir? Tüm borular su ile temas halindedir.	Suyla temas eden borulardan kasıt, su içinde kalan borulardır.	HAYIR
18	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	6-Elektrik İşleri	Güç Temini Tesisatı; Çevre,sıcaklık ve nem durumu başlığında, nem koşulları verilmemiştir, nem koşulları nasıl olacaktır?	Max. Nispi Nem: %5-%85 olarak alınacaktır	EVET Zeyilname No:2, Madde 14
19	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	6-Elektrik İşleri	10.1 İş kapsamı; SCADA kontrol ekipman odasında bulunacak Mühendis bilgisayarı ve operatörbilgisayarı özellikleri nedir?	Bilgisayar özellikleri Zeyilname le verilmiştir. Lütfen Zeyilname No.2' e bakınız	EVET Zeyilname No:2, Madde 15
20	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	CETVEL NO:4 SU DEPOLARI	Aşağıdaki iş kalemleri, birim fiyat tarifleri ve çizimlerde yer almasına rağmen teknik şartnamede yer almamaktadır. Teknik şartnamelerin verilmesi mümkün müdür? KGM/16.581/1 Püskürtme betonu (Shotcrete) yapılması 15.160.1001 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) 55.350.1310 Zeminde ankraj veya kaya bulonu , barbakan deliği açılması 55.350.1311 Ankraj demiri konulması	İlgili pozlara karşılık gelen KGM ve DSİ şartnameleri esas alınacaktır.	HAYIR
21	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	Kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinin aynı hattan gitmesi durumunda, yapılacak kazı ve dolgu işleri için Yükleniciye iki kez ödeme yapılacak mıdır? Eğer yapılmayacak ise aynı hattan giden boru metrajı ne kadardır, hangi numaraları çizimlerde gösterilmektedir.	AS ve İS hattı aynı hendek içinde yapılmayacaktır.	HAYIR
22	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	İçme suyu şebekesinde her iki lot için de 2.100 ve 2.101 sıra nolu ev bağlantısı yapılması pozlarının miktarları aynıdır. Bu miktar toplam miktar mıdır yoksa her ikisi için de ayrı ayrı mı yapılacaktır. Eğer toplam miktar ise hangi çaptan ne kadar ev bağlantısı yapılacaktır.	2.100 sıra numaralı poz Ø32 çaplı, 2.101 sıra numaralı poz Ø40 çaplı ev bağlantısı imalatlarına aittir.Her iki poz içinde ayrı ayrı yapılacaktır.	HAYIR
23	BÖLÜM IV TEKLİF FORMLARI	Metraj ve Birim Fiyat Cetveli	Su depoları ve terfi merkezleri inşaat ve mimari işleri için sadece idare birim fiyat kodları verilmiştir. Bu birim fiyat tarifleri ile teknik şartnamelerde farklılık olması durumunda hangisi geçerli olacaktır.	Sözleşmeyi oluşturan belgeler öncelik sırasına göre yorumlanacaktır	HAYIR
24	BÖLÜM IV TEKLİF FORMLARI	Metraj ve Birim Fiyat Cetveli	Bazı elektrik pozları için eski birim fiyat kodları verilmiştir. Güncel kodların verilmesi mümkün müdür?	Eski/Yeni Poz numaraları değiştirilmiştir. Eski poz numaralarının karşılığı olan yeni (güncel) poz numaraları Zeyilname No.2 ekinde (EK-1) sunulmaktadır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 16
25	BÖLÜM IV TEKLİF FORMLARI	Metraj ve Birim Fiyat Cetveli	Belirtilen birim fiyat kodlarının hangi idareye ait olduğunun belirtilmesi veya birim fiyat tarifinin verilmesi mümkün müdür?	Teklif sahipleri tarafından belirlenmelidir.	HAYIR

No.	İhale Dokümanı Sayfa No	İhale Dokümanı Referans Maddesi	Müstakbel Teklif Sahiplerinin Soruları veya Açıklama Talepleri	İşveren'in Cevabı	İhale Dokümanında bir değişiklik gerekli: EVET veya HAYIR (Eğer "EVET" ise Değişiklik Numarasını Veriniz)																					
26	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	300. Şebeke İşleri; birim fiyata dahil olan hususlar madde 4'te "sökülen parke taşlar hasarsız sökülmeleri durumunda, hendek geri dolgusu sonrasında kaplama yüzeyinin eski haline getirilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu durum sahada tespit edilecek ve malzeme ve işçilik olarak ayrı bir ödeme yapılmayacak" denilmektedir. 200.Şebeke boru işleri; kapsamında aynı durum söz konusu olmasına rağmen hasarsız sökülen parke taşlarının bedelsiz olarak döşenmesi birim fiyata dahil edilmemiştir. Bunun özel bir sebebi var mıdır?	300 sıra numaralı pozda 4.maddede tanımlanan durum 200.Şebeke boru işleri için de geçerli olacaktır.	EVET Zeyilname No:2, Madde 17																					
27	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	Kanalizasyon ve içmesuyu borusunun aynı hendeğe döşenmek zorunda kalınması halinde, hasarsız sökülen parke taşlarının döşenmesi birim fiyata dahil olacak mıdır? Olmayacak mıdır? Diğer taraftan parke taşlarının hasarlı sökülmesi durumunda; 503 nolu poza uygun ödeme yapılacaktır.Bu durumda parke taşlarının hasarsız sökülmesine dikkat edilmeyecek, hatta hasarlı sökülmesi için çaba harcanmasına, sahada hasarlı hasarsız tartışmasına neden olabilecektir.	AS ve İS hattı aynı hendek içinde yapılmayacaktır. Evet dahil olacaktır.Hasarlı söküm durumunda 503 nolu poz ile ödeme yapılacaktır.Parke taşlarının uygun ekip ve ekipmanla sökülmesi kullanılmak üzere muhafaza ve istif edilmesi Yüklenici sorumluluğundadır. Hasarsız söküm yapılması ve çıkan kaplamanın tekrar kullanılması esas olup,bu hususta Proje Müdürü'nün talimatları geçerli olacaktır.	HAYIR																					
28	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	Proje bütçesinin ve doğal kaynakların korunması amacıyla, hasarsız sökülen parke taşları için parke taşı hariç poz oluşturulması mümkün müdür?	Mümkün değildir	HAYIR																					
29	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	300. Şebeke İşleri; birim fiyata dahil olan hususlar madde 33 de " Boru üst kotu ile zemin üst kotu arasındaki mesafenin 1.00 m'den az olması(h<1.00 m) durumunda hendek genişliği ve uzunluğu bOyunca 15 cm. kalınlığında C20 beton yapılması" birim fiyata dahilidir denilmektedir. İhale dokümanında verilen projelerde bu durumda olmayan ancak saha uygulaması esnasında bu duruma gelecek hatlarda da C20 beton uygulaması fiyata dahil olacak mıdır? Yükleniciden kaynaklanmayacak böyle bir durum için öngörü yapılamayacağı için, 522 nolu zemin Islahı pozunda olduğu gibi bir poz oluşturulması mümkün müdür?	Poz oluşturulması mümkün değildir.Teklif fiyatına dahil olacaktır.	HAYIR																					
30	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	200.5 Yangın hidrantları; bağlantı borusu uzunluğu maksimum 7,5 metre olarak verilmiştir. Minimum değer ne olacaktır? 7,5 metreden uzun bağlantılar için toplam ortalama bağlantı uzunluğuna bakılmaksızın ilave ödeme yapılacak mıdır?	Hayır yapılmayacaktır	HAYIR																					
31	Kısım 2.A Teknik Şartnameler	İş Kapsamı, Madde 3.1	Kazı artığı malzemenin döküleceği döküm sahasının mesafe, koordinat ve döküm ücreti belli midir?	Olası döküm sahaları Kısım 2.A 2 - İş Kapsamı, Madde 3.1'de bilgi amaçlı olarak verilmektedir. Osmaniye Belediyesi, döküm sahalarından, döküm yapılan hafriyat miktarı ve döküm yapan kamyon sayısı üzerinden iki ayrı ücret tahsil etmektedir. Ancak Osmaniye-W1 Sözleşmesi kapsamındaki kullanımlar için Osmaniye Belediyesi, sadece döküm yapan kamyon başına tahsil edilecek ücreti Yüklenicilerden tahsil edecektir.	HAYIR																					
32	BÖLÜM VII – YAPIM İŞLERİ ŞARTLARI KISIM 2.D METRAJ CETVELLERİ	2.Özel Birim Fiyat Tarifleri	200 numaralı İçmesuyu ve 300 numaralı Kanalizasyon hendek kazılarında her çeşit iksa yapılması(palplanş hariç) birim fiyata dahilidir denilmektedir. İksalı kazı yapılacak içmesuyu ve kanalizasyon hat uzunluğu belli midir? Yoksa hattın tamamı iksalı kazı ile mi yapılacaktır?	İhale dokümanında verilen içmesuyu ve kanalizasyon zemin raporları,birim fiyat tarifleri,örnek analizler doğrultusunda içmesuyu kazılarında gerekmesi durumunda iksa yapılacak olup kanalizasyon kazılarında ise iksalı kazı yapılacaktır.	HAYIR																					
33	KISIM 2.B-Çizimler	Çizimler	Köprü vb. özel geçişlere ait detay çizim paftaları bulunamamıştır. Eksik çizimlerin verilmesi mümkün müdür?	Köprü vb özel geçiş detayı 700-IS-LOT1-INŞ-KPR-001 paftasında verilmiştir	HAYIR																					
34	-	-	Osmaniye-w1 referans numaralı Osmaniye (merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşine ait Kısım-1 [İhale Prosedürleri], Bölüm-1 [Teklif Sahiplerine Talimatlar] dokümanın 7.1 maddesi [İhale Dokümanlarına İlişkin Açıklamalar, Saha Ziyareti, İhale Öncesi Toplantı] uyarınca aşağıdaki sorularımızın 7.6 maddesi gereğince cevaplandırılmasını arz ederiz.  Soru 1: Osmaniye (Merkez) İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi Yapım İş Batı Bölümü (Lot 1) ve Doğu Bölümü (Lot 2), OSMANIYE -W1 kapsamında; yapılacak olan içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri için, işin süresi 18 ay olarak belirlenmiştir. İşin bu süre içerisinde bitirilebilmesi için aşağıdaki tabloda görüleceği üzere boru feriyat ekip ve kamyon sayısı, ilerlemeler ve çalışılacak sokak sayıları üzerine uygulamaya esas bir çalışma yapılmıştır. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>İS+AS ANA BORU EKİP</th> <th>İS+AS YARDIMCI EKİP (PARSEL+EV BAĞLANTISI)</th> <th>KAMYON SAYISI</th> <th>KAMYON GÜNLÜK SEFER</th> <th>GÜNLÜK İLERLEME METRE</th> <th>GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPILACAK SOKAK SAYISI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOT 1</td> <td>17 EKİP</td> <td>11 EKİP</td> <td>35 KAMYON</td> <td>140 SEFER</td> <td>36,31</td> <td>45 SOKAK</td> </tr> <tr> <td>LOT 2</td> <td>16 EKİP</td> <td>11 EKİP</td> <td>45 KAMYON</td> <td>180 SEFER</td> <td>36,31</td> <td>45 SOKAK</td> </tr> </tbody> </table> Yukarıdaki tablodan görülebileceği üzere, bu ekip ve ekipman sayıları ile şehrin fiziki büyüklüğü dikkate alındığında, kısmen ya da tamamen olmak üzere yaklaşık olarak 90 cadde veya sokak trafiğe kapalı olacak olup belirlenen süre kapsamında sadece imalatlar dışında, ayrıca malzeme indirme, üst kaplamanın yapılması gibi konularda sıkıntı ve darboğaz yaratacağıdır. Çevre Sosyal Yönetim Planı doğrultusunda halkın şikayetlerinin en aza indirilmesi, uygunsuzlukların kapatılması için şehir içerisindeki ulaşım ve otopark sorunları halkın sosyal hayatında çok büyük olumsuzluklar oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca ambulans, itfaiye ve polis hizmetleri gibi halkın sağlık ve güvenliği ile alakalı konularda da aksamaların kaçınılmaz bir hale geleceği, çok fazla noktada yapılan kazılarda, mevcut altyapıda oluşacak hasarlar nedeniyle insani yaşam ihtiyaçlarında aksamalar oluşması nedeniyle, çevresel ve sosyal problemler yaşanacağı öngörülmektedir. Osmaniye için büyük önem arz eden bu yatırımın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi, sosyal ve çevre açısından sorunların minimize edilmesi ve azami ekonomik fayda sağlayacağına inandığımız için iş süresinin min. 36 aya çıkarılmasını talep ediyoruz.		İS+AS ANA BORU EKİP	İS+AS YARDIMCI EKİP (PARSEL+EV BAĞLANTISI)	KAMYON SAYISI	KAMYON GÜNLÜK SEFER	GÜNLÜK İLERLEME METRE	GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPILACAK SOKAK SAYISI	LOT 1	17 EKİP	11 EKİP	35 KAMYON	140 SEFER	36,31	45 SOKAK	LOT 2	16 EKİP	11 EKİP	45 KAMYON	180 SEFER	36,31	45 SOKAK	Kredi kullanım süresindeki kısıtlamalar nedeni ile talebiniz uygun görülmemiştir.	HAYIR
	İS+AS ANA BORU EKİP	İS+AS YARDIMCI EKİP (PARSEL+EV BAĞLANTISI)	KAMYON SAYISI	KAMYON GÜNLÜK SEFER	GÜNLÜK İLERLEME METRE	GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPILACAK SOKAK SAYISI																				
LOT 1	17 EKİP	11 EKİP	35 KAMYON	140 SEFER	36,31	45 SOKAK																				
LOT 2	16 EKİP	11 EKİP	45 KAMYON	180 SEFER	36,31	45 SOKAK																				
35	KISIM 2.B-Çizimler	Çizimler	Aynı hendeğe döşenecek borular için hendek kesiti bulunmamaktadır. Hangi çizimlerde verilmiştir? Aynı hendek içine farklı iki veya boru döşenmesi kesitinin verilmesi mümkün müdür?	AS ve İS hattının aynı hendek içinde yapılmayacaktır.	HAYIR																					
36	-	-	Aynı İş Deneyimine ait Yükleniciye ait olan İş Deneyim Belgesi ve Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi toplanarak değerlendirilebileceği konusunun aydınlatılmasını talep ediyoruz	Farklı tüzel kişiliklere ait İş Deneyim Belgeleri kullanılabilir.	HAYIR																					
37	-	-	İş deneyimindeki yapılan iş miktarları, örneğin döşenen boru uzunluklarının miktarı ortaklık oranı ile çarpılarak mı yoksa tamamının mı kabul edilceğini öğrenmek istiyoruz	Teklif Sahibinin OG üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmelerde sadece Teklif Sahibinin katıldığı pay değeri bu gereklilik açısından dikkate alınır. Lütfen Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri, Tablo 3. Yeterlilik'e ait 5 numaralı dip nota bakınız.	HAYIR																					